

**FUNETEC - PB**

FUNDAÇÃO DE APOIO AO IFPB

Pedido de Cotação

Número: 00242/2022

Empresa: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ
Usuário: KARLA CARDOSO - Data: 08/08/2022 - Hora: 04:49

Data do Pedido: 08/08/2022	Data prevista p/ Avaliação das Propostas: 11/08/2022
Data Limite para Entrega de Proposta: 11/08/2022	Hora Limite para Entrega de Proposta: 18:00
Projeto: UNIVASF - PISF PBA 7 E 8	
Modalidade: COMPRA DIRETA DIRETA DECRETO 8241/14	
Comprador: KARLA CARDOSO	
Coordenador: Paulo Roberto Ramos	

Sub-Grupo	Material/Serviço	Unidade	Quantidade
INSTALAÇÕES PREDIAIS [material]	TUBO SOLDADA	UNIDADE	71,00
Detalhe do Material/Serviço:	Tubo para irrigação, 35 mm, com os seguintes requisitos mínimos: novo, da linha fixa (LF), com barra de 6 metros, com junta soldável (PBL), ponta e bolsa, fabricado em PVC rígido na cor azul (ideal para sistema de irrigação), resistente às intempéries, com proteção UV e com pressão de serviço a 20 °C de 4,0 kgf/cm2, 40 M.C.A ou PN 40.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV PIAUI, 75, JOAO PESSOA, ESTADOS, PB		
Observação:	Prazo máximo de entrega de 10 dias		
INSTALAÇÕES PREDIAIS [material]	TUBO SOLDADA	UNIDADE	61,00
Detalhe do Material/Serviço:	Tubo para irrigação, 50 mm, com os seguintes requisitos mínimos: novo, da linha fixa (LF), com barra de 6 metros, com junta soldável (PBL), ponta e bolsa, fabricado em PVC rígido na cor azul (ideal para sistema de irrigação), resistente às intempéries, com proteção UV e com pressão de serviço a 20 °C de 4,0 kgf/cm2, 40 M.C.A ou PN 40.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV PIAUI, 75, JOAO PESSOA, ESTADOS, PB		
Observação:	Prazo máximo de entrega de 10 dias		
INSTALAÇÕES PREDIAIS [material]	TUBO SOLDADA	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	Tubo para irrigação, 75 mm, com os seguintes requisitos mínimos: novo, da linha fixa (LF), com barra de 6 metros, com junta soldável (PBL), ponta e bolsa, com 35 mm de bitola, fabricado em PVC rígido na cor azul (ideal para sistema de irrigação), resistente às intempéries, com proteção UV e com pressão de serviço a 20 °C de 4,0 kgf/cm2, 40 M.C.A ou PN 40.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV PIAUI, 75, JOAO PESSOA, ESTADOS, PB		
Observação:	Prazo máximo de entrega de 10 dias		
INSTALAÇÕES PREDIAIS [material]	TUBO SOLDADA	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	Tubo marrom PVC de 25 mm, barra de 6 metros.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV PIAUI, 75, JOAO PESSOA, ESTADOS, PB		
Observação:	Prazo máximo de entrega de 10 dias		
INSTALAÇÕES PREDIAIS [material]	CAIXA D'ÁGUA	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	Caixa d'água de 10.000 litros, com os seguintes requisitos mínimos: em polietileno de média densidade, processo de fabricação de rotomoldagem, marcação para furos no corpo da caixa, manual de instrução, adesivo colado no corpo do produto, fabricado de acordo com a norma NBR 14799 e NBR 15682. Garantia 5 anos contra defeitos de fabricação.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV PIAUI, 75, JOAO PESSOA, ESTADOS, PB		
Observação:	Prazo máximo de entrega de 10 dias		

OBS: O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO, DEVERÁ SER COTADO COM PREÇOS CIF ATÉ O LOCAL DE ENTREGA, INDICANDO O PRAZO DE ENTREGA. DEVENDO SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, CONTENDO ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA.

O PRAZO PARA O PAGAMENTO É DE ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL.